

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



# Dauerleuchte 12-240V

Perm. Beacon 12-240V

89X X00 00

(vorläufiges techn. Datenblatt)  
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik  
GmbH + Co. KG  
Dürbheimer Straße 15  
78604 Rietheim-Weilheim  
Phone +49(0)7424 9557-0  
Fax +49(0)7424 9557-44  
info@werma.de

## Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung:  $U_{\text{nenn}} = 12 \text{ bis } 240\text{V UC}$

operating voltage  $U_{\text{nenn}} = 12 \text{ to } 240\text{V UC}$

Glühlampe: E27 max. 25W  
bulb

Glühlampe nicht im Lieferumfang enthalten.  
bulb not included in assembly

## Bestell-Nr.:

order no.:

890 #00 00 12 - 240 V UC

895 #00 00 12 - 240 V UC mit volltransparenter  
Kalotte  
with transparent dome

# 1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau  
# 1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

## Zubehör:

accessories

975 890 02 zusätzlicher Reflektor  
additional reflector

975 890 25 Verbindungsbuchse  
connecting grommet

975 890 19 Montagebügel 1-stufig  
fixing bow 1-tier

975 890 21 Montagebügel 2-stufig  
fixing bow 2-tier

975 890 22 Montagebügel 3-stufig  
fixing bow 3-tier

855 890 68 E27 Glühlampe 230VUC / 25W  
E27 Bulb 230VUC / 25W

855 890 67 E27 Glühlampe 115VAC / 25W  
E27 Bulb 115VAC / 25W

855 890 55 E27 Glühlampe 24VUC / 25W  
E27 Bulb 24VUC / 25W

## Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: ABS, grau

housing material ABS, grey

Material Kalotte: Polycarbonat  
dome material Polycarbonate

Material Linse: Polycarbonat  
lens material Polycarbonate

Lampenfassung: E27  
socket

Kabelabgang: M20x1,5 Ø 6-12mm oben  
oder unten,  
rückseitig Gummitülle  
cable outlet M20x1,5 Ø6-12mm from top or  
base with rubber bushing

Temperatur: -30° ... +50 °C  
temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand  
protection rating IP 65 when mounted

Befestigung: Boden-, Bügelmontage  
fixing base-, bracket mounting

Anschluss: schraubloser Klemmanschluss  
connection screw free clamp mechanism

## Vorschriften:

regulations Die zutreffenden EG-  
Richtlinien werden erfüllt  
conforms to current  
EU regulation

## Lieferumfang:

assembly

1 Stk Signalleuchte  
signal beacon

1 Stk Fassung  
socket

1 Stk Verschraubung M20x1,5  
cable gland M20x1,5


1 Stk Gummitülle  
rubber bushing

**Hinweis:** Alle Angaben beziehen sich auf  $U_{\text{nenn}}$  und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to  $U_{\text{nenn}}$  and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data-sheet-No. <b>89X X00 00</b>
Name name	E. Degen	R. Isenmann	H. Elsässer	
Datum date	27.01.2003	27.01.2003	27.01.2003	Seite 1 v. 2 page 1 of 2

**Dauerleuchte 890**  
**perm.light 890**



**Dauerleuchte 895 mit volltransparenter Kalotte**  
**perm. light with transparent dome**

