

Stupeň / Level
Projekt pre realizáciu stavby
Construction Design

Dátum / Date
máj 2005


Kód / Code

4. Výkaz výmer (anglicky)
The bill of quantities (english)

792.87495.A

Projekt pre realizáciu stavby spracovaný pod z. č. 3821.2.002
Construction design prepared under No. 3821.2.002

PROJEKT SYSTÉMU
VYHOTOVENIA



C								
B								
A	16.05.2005	Ing. Kobyl'ánová	Sign.	Ing. Berčová	Sign.	Ing. Pavličko		
0								
Rev./ Rev.	Dátum / Date	Vypracoval Originator	Sign.	Kontroloval Checked	Sign.	Schválil Approved	Sign.	Pozn. / Note

Názov zákazky / Job :

KYSLÍKOVÝ APARÁT č. 9
AIR SEPARATION UNIT No. 9



UNIT 1 – COMPRESOR BUILDING
CONSTRUCTION DESIGN
Objekt / Unit :
Prev. celok / Unit : **SO 002 - KOMPRESOROVÁ STANICA**
Prev. súbor / Unit : **COMPRESOR STATION**

Profesia / Profession :
Prev. jednotka / P. Unit :

ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA
SANITARY INSTALLATION

A

Číslo a názov prevádzkového súboru (resp. ČPS): **SO 002 - KOMPRESOROVÁ STANICA**
ZÁKAZKA Č.: 792.87495.A
STAVBA: KYSLÍKOVÝ APARÁT č. 9

P.č.	Č.položky	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Hmotnosť	
						jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8
			Earthworks				
			Groove cutting				
			1,1 x 1,15 x 12,5 = 15,81				
			1,1 x 1,15 x 10,5 = 13,28				
			1,1 x 1,15 x 10,5 = 13,28				
			1,1 x 1, 20x 10,5 = 13,86				
			56,23	m ³	56,23		
			Groove sheeting				
			2 x (1,15 x 12,5) = 28,75				
			2 x (1,15 x 10,5) = 24,15				
			2 x (1,15 x 10,5) = 24,15				
			2 x (1,2 x 10,5) = 25,20				
			102,25	m ²	102,25		
			Sheeting removal	m ²	102,25		
			Refill of piping (with excavated earth) with compaction	m ³	13,35		
			Of which filling by using the partially crushed gravel under the roads 0-22	m ³	42,88		
			Horizontal replacement of the excavation	m ³	42,88		
			Piping				
			PE pipes				
			d75	m	9,5		
			d110	m	14		
			d125	m	34		
Vypracoval : Ing.Kobylánová			Číslo revízie	0	A	B	C
			Dátum		16.05.2005		Strana 1



HPK engineering, a.s.
Němcovej 30
042 18 KOŠICE SLOVAKIA

VÝKAZ VÝMER

Číslo a názov prevádzkového súboru (resp. ČPS): **SO 002 - KOMPRESOROVÁ STANICA**
ZÁKAZKA Č.: 792.87495.A
STAVBA: KYSLÍKOVÝ APARÁT č. 9

P.č.	Č. položky	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Hmotnosť	
						jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8
			PE pipes fittings				
			Knee pieces 451 - d 75	pcs	3		
			Knee pieces 45° - d 110	pcs	10		
			Knee pieces 45° - d 200	pcs	4		
			Reductions				
			110/125	pcs	4		
			125/200	pcs	4		
			Branche 125/75	pcs	1		
			110/110	pcs	1		
			Saddle branch PVC-U-ŠSO-K-300-DN200/45°	pcs	4		
			Yard gully of PP type HL 600 d110	pcs	5		
			Floor drain with insulating HL 72.1N DN75/110	pcs	1		
			Slide				
			type Eko 203 DN80	pcs	1		
			Earth shifter rig DN80	pcs	1		
			Braid circle	pcs	2		
			Rotary flange	pcs	2		
			Flange	pcs	2		
			Extra charge for the completion of building sewers d200	pcs	4		
			Tightness test	m	57,5		
Vypracoval : Ing.Kobyl'ánová			Číslo revízie	0	A	B	C
			Dátum		16.05.2005		Strana 2