



# Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 628/V



**BETON**

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 12.9.2005

do: 15.10.2005

fck v N/mm<sup>2</sup>: 30

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty fci

37,5	N/mm <sup>2</sup>
32,0	N/mm <sup>2</sup>
37,0	N/mm <sup>2</sup>

Priemerná hodnota fcm,3

35,5	N/mm <sup>2</sup>
------	-------------------

Kritérium 1: fcm,3 ≥ fck + 4

**SPLNENE**

Kritérium 2: fci ≥ fck - 4


**SPLNENE**

*ZHODA JE POTVRDENÁ!*

Dátum vystavenia: 5.12.2005

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes



Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391

DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, štrku Tel:

055/466 6633

Fax:

055/466 6699



# Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 628/V



**BETON**

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 8.3.2006

do: 11.4.2006

fck v N/mm<sup>2</sup>: 30

Betonáreň: B3-Ludvikov dvor

Posledné hodnoty fci

51,0	N/mm <sup>2</sup>
39,0	N/mm <sup>2</sup>
41,5	N/mm <sup>2</sup>

Priemerná hodnota fcm,3:

43,8	N/mm <sup>2</sup>
------	-------------------

Kritérium 1: fcm,3 ≥ fck + 4

**SPLNENE**

Kritérium 2: fci ≥ fck - 4


**SPLNENE**

**ZHODA JE POTVRDENÁ!**

Dátum vystavenia: 23.5.2006

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes



Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD RODVOU 654

IČO: 31 711 391

DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel: 055/461 02 08

Fax: 055/461 02 09

predaj: cementu Tel: 055/461 01 41

betónu, štrku Tel: 055/466 6633

Fax: 055/466 6699