



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: PREMAC s.r.o., Stará Vajnorska č.25, BRATISLAVA

výrobne: PREMAC s.r.o., Lieskovská cesta č.25, ZVOLEN

týmto vyhlasuje, že výrobky:

Betónové priekopové tvárnice TBM

(Druhy tvárník sú: TBM 51-30 a TBM 60):

sú v zhode s ustanoveniami zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak sú zabudované v súlade s návodom na uloženie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technické osvedčenie:

TO - 04/0138

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Výrobok	Deklarovaná hodnota alebo údaj	Číslo protokolov o skúškach
Tvarová presnosť	Rovinnosť hrán a strán	č.50/169/09/04 2.)
Rozmery	300x1125x350 +/-5	č.50/169/09/04 2.)
Pevnosť betónu v tlaku	C 25/30	č.50/170S/09/04 2.)
Vonkajší vzhľad	TO-04/0138	č.50/169/09/04 2.)
Odolnosť povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chem.rozmrazovacích látok	100 cyklov stupeň 3 max. 1000g/m ²	č.50/170S/09/04 2.)
Trvanlivosť betónu	Súčiniteľ mrazuvzdor. min. 0,85 T100	č.P20-04-0263/1 1.)

Dielce TBM sú tvárnice z prostého betónu, vibrolišované. Slúžia na výstavbu priekop a odvodňovacích korýt na odvádzanie povrchových vôd pri železničných tratiach, cestách a ostatných komunikáciách.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:


- 1.) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava
Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č.3, 826 34 BRATISLAVA 28
- 2.) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava
Skúšobné laboratórium pobočky Zvolen, Jesenského č.15, 960 01 ZVOLEN

Meno: Ing. Anton HOLOS

Funkcia: konateľ

Dátum: 26.09.2005

Podpis:



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: PREMAC s.r.o., Stará Vajnorska č.25, BRATISLAVA

výrobne: PREMAC s.r.o., Pri Krásnej č.2, KOŠICE

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Betónové dlažbové tvarovky**
Betónové dlažbové tvarovky brokované

sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak sú zabudované v súlade s návodom na uloženie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 1338

V rámci počítacích skúšok typu sa overili:

Skúška	Podľa typového listu	Číslo skúšky
Tvarová presnosť, rozmery	Podľa typového listu	č.P20-05 0026/1
Hrúbka nášlapnej vrstvy	Min. 8 mm	č.P20-05 0026/1
Vzhľad nášlapnej vrstvy	Žiadne chyby	č.P20-05 0026/1
Pevnosť v priečnom ťahu	Min. 3,6 Mpa	č.P20-05 0026/1
Lomové zaťaženie	Min. 400 N/mm	č.P20-05 0026/1
Odpornosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu s rozmrazovacími soľami - strata hmotnosti po skúške, priemerná hodnota	Trieda 3, označenie D 0,06 kg/m ²	č.P20-05 0026/1

Betónové prefabrikované dlažbové tvarovky, ktoré sa používajú v hrúbkach 60,70,80,100 mm na zhotovenie komunikácií pojazdných, komunikácií pre chodcov, peších zón, cyklistických komunikácií, odstavných a parkovacích plôch, miestnych komunikácií a priemyselných plôch.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1.) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava
 Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č.3, 826 34 BRATISLAVA 28

Meno: Ing. Anton HOLOS

Funkcia: konateľ

Dátum: 28.02.2005

Podpis:

Obecný úrad Komarovce, 044 55 Komarovce, Košice - okolie

EDEMI s. r. o. Rešica
Železničná 11
045 01 Moldava nad Bodvou

v Moldave nad Bodvou 07.10.2005

Vec: Potvrdenie

Obecný úrad Komarovce týmto potvrdzuje, že firma EDEMI s. r. o. s našim súhlasom dovážali zeminu v množstve cc 4 000 m³ do našej lokality na vyplnenie a zrovnávanie terénu, zemina pochádza z U. S. Steel Košice s. r. o.

S pozdravom



Alexander Szanyiszlo
Starosta obce